

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY\ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na potrzeby centrum dyspozytorskiego  
ADRES INWESTYCJI : 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22  
INWESTOR : WSPRiTS "MEDITRANS"  
ADRES INWESTORA : 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22  
BRANŻA : roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 10.02.2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.02.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>CD -Roboty konstrukcyjne</b>					
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapienne	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0349-02</b>	34,24	m <sup>3</sup>	34,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,240</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie i poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych/ 2 otwory oraz w dwóch poszerzenie wg. projektu/ 2,85	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0329-03</b>	2,85	m <sup>3</sup>	2,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,850</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej/ należy rozbierać ręcznie/ 36,16	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0349-02</b>	36,16	m <sup>3</sup>	36,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,160</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaż skrzydeł drzwiowych 19	szt.		
d.1	<b>0354-04</b>	19	szt.	19,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,000</b>
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 31,45	m		
d.1	<b>0353-12</b>	31,45	m	31,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,450</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej łazienki,pokój biurowy 55,46	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0811-07</b>	55,46	m <sup>2</sup>	55,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,460</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 220,8	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0818-05</b>	220,8	m <sup>2</sup>	220,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,800</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-łazienki 59,4	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-15</b>	59,4	m <sup>2</sup>	59,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,400</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych -posadzki 25,6	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0212-01</b>	25,6	m <sup>3</sup>	25,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,600</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 328,68	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-02</b>	328,68	m <sup>2</sup>	328,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>328,680</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wg wykazu nadproży 21,6	m		
d.1	<b>0336-04</b>	21,6	m	21,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 121,43	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-11</b>	121,43	m <sup>3</sup>	121,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,430</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 30 121,43	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-12</b>	121,43	m <sup>3</sup>	121,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,430</b>
<b>2 Roboty budowlane</b>					
14	<b>KNR 2-02</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 60 cm 78,20	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2010-07</b>	78,20	m <sup>2</sup>	78,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,200</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 14,67	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0306-06</b>	14,67	m <sup>2</sup>	14,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,670</b>
16	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych 343,35	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0815-04</b>	343,35	m <sup>2</sup>	343,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>343,350</b>
17	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 246,5	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1102-02</b>	246,5	m <sup>2</sup>	246,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,500</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNR K-04</b>	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0602-01</b>	246,5	m <sup>2</sup>	246,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,500</b>
19	<b>KNR 2-02</b>	Podest z bali i płyt OSB w sali CD	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1110-06</b>	12,29	m <sup>2</sup>	12,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,290</b>
20	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0830-01</b>	156,3	m <sup>2</sup>	156,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>156,300</b>
21	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0830-03</b>	157,6	m <sup>2</sup>	157,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>157,600</b>
22	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach-łazienki	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0830-05</b>	22,2	m <sup>2</sup>	22,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,200</b>
23	<b>KNR-W 2-02</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0840-04</b>	prawie klejowej 86,7	m <sup>2</sup>	86,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,700</b>
24	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1130-02</b>	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 268,7	m <sup>2</sup>	268,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,700</b>
25	<b>KNR 0-12</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1118-01</b>	22,2	m <sup>2</sup>	22,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,200</b>
26	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1123-02</b>	z wywinięciem cokolika- Tarket antystatyczny 246,5	m <sup>2</sup>	246,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,500</b>
27	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1123-04</b>	wych 246,5	m <sup>2</sup>	246,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,500</b>
28	<b>KNR 2-02</b>	Ościeżnice drewniane	m		
d.2	<b>1015-01</b>	80,6	m	80,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,600</b>
29	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1022-01</b>	kończone- typ D2 6,0	m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
30	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1022-01</b>	kończone typ D3 18,0	m <sup>2</sup>	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
31	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1022-01</b>	kończone typ D4 1,8	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
32	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1022-01</b>	kończone D5 6,4	m <sup>2</sup>	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
33	<b>KNR 2-02</b>	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D6 - poddasze	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1203-01</b>	1,53	m <sup>2</sup>	1,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,530</b>
34	<b>NNRNKB</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 2702-01</b>	włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm -higieniczne oraz dzwę- kocłonne 246,6	m <sup>2</sup>	246,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,600</b>
35	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1134-02</b>	GRUNT" - powierzchnie pionowe 221,56	m <sup>2</sup>	221,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>221,560</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	<b>NNRNKB</b> d.2 <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,200	 
				<b>RAZEM</b>	<b>22,200</b>
37	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1521-04</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku pomieszczenia CDyspozytorskiego 221,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 221,560	 
				<b>RAZEM</b>	<b>221,560</b>
38	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1510-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- sufity w pom. sanitarnych 22,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,200	 
				<b>RAZEM</b>	<b>22,200</b>
39	<b>NNRNKB</b> d.2 <b>202 1026-06</b>	Ścianka systemowa z kształtowników aluminiowych szklona szkłem bezpiecznym dźwiękochłonnym wymiary wg projektu. 1	szt. szt.	 1,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3 Roboty konstrukcyjne</b>					
40	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0333-13</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0 wymiarach 0,48 x 023 wg projektu konstrukcji dla przejść inst Klimatyzacji 4	szt. szt.	 4,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
41	<b>KNR-W 4-01</b> d.3 <b>0314-05</b>	dostarczenie i wykonanie nadproży z belek stalowych (ceownik) 21,6	m m	 21,600	 
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>
42	<b>KNR 3</b> d.3 <b>0403-02</b>	Rozbiórka elementów żelbetowych- otwory dla przewodów wentylacyjnych na dachu- wg projektu 1,33	m <sup>3</sup> bet. m <sup>3</sup> bet.	 1,330	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1,330</b>
43	<b>KNR-W 2-02</b> d.3 <b>0217-02</b>	Żelbetowe płyty stropowe grubości - ręczne układanie betonu/ zamurowanie otworu po windzie) 1,97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,970	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1,970</b>
<b>4 Montaż parapetów</b>					
44	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>2103-03</b>	Parapet - elementy z konglomeratu grubości 3 cm i szerokości do 50 cm 31,45	m m	 31,450	 
				<b>RAZEM</b>	<b>31,450</b>
<b>5 Remont dojścia do CD oraz serwerownia</b>					
45	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0427-06</b>	Rozebranie ścianek działowych z płyt G-K i paneli 57,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,960	 
				<b>RAZEM</b>	<b>57,960</b>
46	<b>KNR-W 4-01</b> d.5 <b>0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 8	szt. szt.	 8,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
47	<b>KNR-W 4-01</b> d.5 <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 53,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>53,800</b>
48	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 85,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>85,800</b>
49	<b>KNR-W 4-01</b> d.5 <b>0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 85,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>85,800</b>
50	<b>KNR 4-02</b> d.5 <b>0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej 3	szt. szt.	 3,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
51	<b>KNR 4-02</b> d.5 <b>0235-06</b>	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	 3,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
52	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0429-05</b>	Rozebranie sufitów podwieszanych 95,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95,940	 
				<b>RAZEM</b>	<b>95,940</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.5	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 14,4	m m	14,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,400</b>
54 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0121-03</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 47,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,900</b>
55 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0716-02</b>	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 32,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,400</b>
56 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0320-06</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
57 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>1016-01</b>	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
58 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
59 d.5	<b>NNRNKB</b> <b>202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
60 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-01</b>	Posadzki z wykładzin "Tarket" z warstwą izolacyjną antystatyczne 135,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
61 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 135,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
62 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0822-06</b>	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi przy umywalkach 6,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,750</b>
63 d.5	<b>NNRNKB</b> <b>202 2702-01</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm 95,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,940</b>
64 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>2103-03</b>	Parapety - elementy grubości 4 cm i szerokości do 50 cm 12,	m m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
65 d.5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1511-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 337,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	337,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>337,500</b>
66 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0429-06</b>	Rozebranie elementów sufitu w serwerowni 42,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,300</b>
67 d.5	<b>NNRNKB</b> <b>202 2702-01</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami niepalnymi i niekapliwymi z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm 42,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,300</b>