

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na potrzeby centrum dyspozytorskiego
ADRES INWESTYCJI : 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
INWESTOR : WSPRITS "MEDITRANS"
ADRES INWESTORA : 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
BRANŻA : roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : 05.12.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.12.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
CPR - Roboty konstrukcyjne					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapienne	m ³		
d.1	0349-02	34,24	m ³	34,240	
				RAZEM	34,240
2	KNR 4-01	Wykucie i poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych/ 2 otwory oraz w dwóch poszerzenie wg. projektu/ 2,85	m ³		
d.1	0329-03	2,85	m ³	2,850	
				RAZEM	2,850
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej/ należy rozbierać ręcznie/ 36,16	m ³		
d.1	0349-02	36,16	m ³	36,160	
				RAZEM	36,160
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 i demontaż skrzydeł drzwiowych 19	szt.		
d.1	0354-04	19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 31,45	m		
d.1	0353-12	31,45	m	31,450	
				RAZEM	31,450
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej łazienki 20,96	m ²		
d.1	0811-07	20,96	m ²	20,960	
				RAZEM	20,960
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 255,9	m ²		
d.1	0818-05	255,9	m ²	255,900	
				RAZEM	255,900
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-łazienki 53,4	m ²		
d.1	0819-15	53,4	m ²	53,400	
				RAZEM	53,400
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 202,5	m ²		
d.1	0818-05	202,5	m ²	202,500	
				RAZEM	202,500
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych -posadzki 25,6	m ³		
d.1	0212-01	25,6	m ³	25,600	
				RAZEM	25,600
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 328,68	m ²		
d.1	0701-02	328,68	m ²	328,680	
				RAZEM	328,680
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 255,9	m ²		
d.1	0701-08	255,9	m ²	255,900	
				RAZEM	255,900
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wg wykazu nadproży 21,6	m		
d.1	0336-04	21,6	m	21,600	
				RAZEM	21,600
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 121,43	m ³		
d.1	0108-11	121,43	m ³	121,430	
				RAZEM	121,430
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 30 121,43	m ³		
d.1	0108-12	121,43	m ³	121,430	
				RAZEM	121,430
2 Roboty budowlane					
16	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 60 cm 63,96	m ²		
d.2	2010-07	63,96	m ²	63,960	
				RAZEM	63,960
17	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 14,67	m ²		
d.2	0306-06	14,67	m ²	14,670	
				RAZEM	14,670

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.2	1102-02	zatarte na gładko	m ²	246,500	
		246,5			
				RAZEM	246,500
19	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.2	0602-01		m ²	246,500	
		246,5			
				RAZEM	246,500
20	KNR 2-02	Podest z desek grubości 25 mm pom. dyspozytorskie h-30 cm	m ²		
d.2	1110-01		m ²	12,290	
		12,29			
				RAZEM	12,290
21	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2	1106-07		m ²	246,500	
		246,5			
				RAZEM	246,500
22	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.2	0830-01		m ²	63,960	
		63,96			
				RAZEM	63,960
23	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0830-03		m ²	157,600	
		157,6			
				RAZEM	157,600
24	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach-łazienki	m ²		
d.2	0830-05		m ²	22,200	
		22,2			
				RAZEM	22,200
25	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-	m ²		
d.2	0840-04	prawie klejowej	m ²	86,700	
		86,7			
				RAZEM	86,700
26	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-01		m ²	22,200	
		22,2			
				RAZEM	22,200
27	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z	m ²		
d.2	1123-02	wywnięciem cokolika- Tarket antystatyczny	m ²	246,500	
		246,5			
				RAZEM	246,500
28	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.2	1123-04	wych	m ²	246,500	
		246,5			
				RAZEM	246,500
29	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane	m		
d.2	1015-01		m	80,600	
		80,6			
				RAZEM	80,600
30	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.2	1022-01	kończone- typ D2	m ²	8,000	
		8,			
				RAZEM	8,000
31	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.2	1022-01	kończone typ D3	m ²	12,600	
		12,6			
				RAZEM	12,600
32	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.2	1022-01	kończone typ D4	m ²	1,800	
		1,8			
				RAZEM	1,800
33	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z	m ²		
d.2	202 2702-01	włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm -higieniczne oraz dzwę-	m ²	246,600	
		kochłonne			
		246,6			
				RAZEM	246,600
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	221,560	
		221,56			
				RAZEM	221,560
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	22,200	
		22,2			
				RAZEM	22,200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 221,56	m ² m ²	 221,560	
				RAZEM	221,560
37 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania- sufity 22,2	m ² m ²	 22,200	
				RAZEM	22,200
38 d.2	NNRNKB 202 1026-06	Ścianka systemowa z kształtowników aluminiowych szklona szkłem bezpiecz- nym dźwiękochłonnym wymiary wg projektu. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
3 Roboty konstrukcyjne					
39 d.3	KNR 4-01 0333-13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cemento- wo-wapiennej 0 wymiarach 0,48 x 023 wg projektu konstrukcji dla przejść inst Klimatyzacji 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.3	KNR-W 4-01 0314-05	dostarczenie i wykonanie nadproży z belek stalowych (ceownik) 21,6	m m	 21,600	
				RAZEM	21,600
41 d.3	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości - ręczne układanie betonu/ zamurowanie otworu po windzie) 1,97	m ² m ²	 1,970	
				RAZEM	1,970
4 Montaż parapetów					
42 d.4	KNR 2-02 2103-03	Parapet - elementy z konglomeratu grubości 4 cm i szerokości do 50 cm 31,45	m m	 31,450	
				RAZEM	31,450
5 Remont dojścia do CPR oraz serwerownia					
43 d.5	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z płyt G-K i paneli 57,96	m ² m ²	 57,960	
				RAZEM	57,960
44 d.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
45 d.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 53,8	m ² m ²	 53,800	
				RAZEM	53,800
46 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 85,8	m ² m ²	 85,800	
				RAZEM	85,800
47 d.5	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 85,8	m ² m ²	 85,800	
				RAZEM	85,800
48 d.5	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie sufitów podwieszanych 95,94	m ² m ²	 95,940	
				RAZEM	95,940
49 d.5	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 14,4	m m	 14,400	
				RAZEM	14,400
50 d.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym 25	szt. szt.	 25,000	
				RAZEM	25,000
51 d.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.5	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 47,9	m ² m ²	 47,900	
				RAZEM	47,900
53 d.5	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16,2	m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
54	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.5	1016-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
55	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
d.5	1017-02	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
56	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.5	1102-02	135	m ²	135,000	
				RAZEM	135,000
57	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin "Tarket" z warstwą izolacyjną antystatyczne	m ²		
d.5	1112-01	135,0	m ²	135,000	
				RAZEM	135,000
58	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi przy umywalkach	m ²		
d.5	0822-06	6,75	m ²	6,750	
				RAZEM	6,750
59	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
d.5	202 2702-01	150,	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
60	KNR 2-02	Parapety - elementy grubości 4 cm i szerokości do 50 cm	m		
d.5	2103-03	12,	m	12,000	
				RAZEM	12,000
61	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
d.5	0221-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
62	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.5	0115-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
63	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.5	1511-01	337,5	m ²	337,500	
				RAZEM	337,500
64	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W	kpl.		
d.5	0503-03	20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
65	KNR 4-01	Rozebranie elementów sufitu w serwerowni	m ²		
d.5	0429-06	42,3	m ²	42,300	
				RAZEM	42,300
66	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.5	1134-01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
67	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
d.5	202 2702-01	42,3	m ²	42,300	
				RAZEM	42,300
68	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	kpl.		
d.5	0503-03	12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000